



oprava chodníku ul. Štefánikova		
rozebrání betonové dlažby 100x200 (očistění, dočasné uložení)	cca 521 m <sup>2</sup>	
odstranění zahradních obrub (uložení na skládku)	cca 375 m	
dodávka a osazení nových zahradních obrub (500x250x50)	cca 384 m	
úprava silničních obrub (včetně dodávky nových obrubníků)	cca 14 m	
sanace a doplnění podloží chodníku - odtěžení konstrukce (uložení na skládku), hutnění pláně, nová konstrukce chodníku, dláždění (zpětné využití původní betonové dlažby 100x200x60 šedé)	cca 455 m <sup>2</sup>	
sanace a doplnění zpevněných ploch - odtěžení konstrukce (uložení na skládku), hutnění pláně, nová konstrukce obdobná jak u chodníku, dláždění - nová dlažba 100x200x60 šedé (barva "písková")	cca 30 m <sup>2</sup>	
dodávka slepecké dlažby 100x200x60 - červená	cca 10 m <sup>2</sup>	
úprava napojení stávajících chodníků	cca 25 m <sup>2</sup>	
zásyv v místě odtěžené konstrukce původního chodníku se zhutněním	cca 105 m <sup>2</sup>	
ohumusování, zatravnění	cca 280 m <sup>2</sup>	